

2	Скидање комплет плочица, паковање у џакове, однос до возила и даље на Градску депонију. Скидање се подразумева у мокрим чворовима (ж м,) чајној кухињи и наставничком WЦ-у на свим етажама. Обрачун по ком.	m ²	510,00						
	Б) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ								
1	Израда хидро изолације на мокрим чворовима на свим подовима и 10цм висине зида од пода. Хидро изолацију вршити неким од пенетрата. Премаз вршити три пута тако да сваки следећи премаз буде попречно у односу на претходни премаз.Обрачун по м2	m ²	170,00						
	В) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ								
1	Набавка и уградња подних плочица. Уградњу вршити на лепак са падовима према сливнику. Плочице морају бити домаће производње I класе. Нијансу плочице одређује инвеститор као и врсту фугне и боју фугне. Обрачун по м2	m ²	160,00						
2	Набавка и уградња зидних плочица, домаће производње I класе. Нијансу плочице и врсту фугне одређује инвеститор. (Пре уградње зидних плочица зидове дотерати у винклу и премазати их подлогом и после 24 h лепити на лепак). Обрачун по м2	m ²	350,00						
	Г) МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ								
1	Кречење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја, са свим потребним предрадњама (глетовање, шмирглање и др.) Молерски радови треба да буду изведени	m ²	570,00						

	бојом коју одређује инвеститор. Обрачун по м2								
	Д) РАЗНИ РАДОВИ								
1	Вратити из магацина постојеће чесме и исте намонтирати. Такође вратити сву претходну санитарију. У случају да је нешто неисправно (оштећено) у току демонтаже извођач је дужан да набави нову. Обрачун се врши паушално.								

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	<i>РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ</i>	
	<i>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</i>	
	<i>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</i>	
	<i>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</i>	
	<i>РАЗНИ РАДОВИ</i>	
	УКУПНО (без ПДВ-а):	
	Износ ПДВ-а:	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):	
	УКУПНО (са ПДВ-ом) словима:	

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ